

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku ul. M. Konopnickiej 3, w imieniu którego działa Dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.

Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego, szatni męskiej i damskiej, 3 łazienek męskich i 3 łazienek damskich, klatki schodowej, korytarza II p oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.

I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Pokój nauczycielski:

- usunięcie starych powłok i okładzin – 101,7 m²
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem; obustronnym dwuwarstwowo 50-02 plus wypełnienie płytami z wełny mineralnej – 12,075 m²;
- wykonanie otworu drzwiowego;
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- 3,040 m;
- rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – 0,614 m³;
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III- 2,767 m²;
- wywiezienie gruzu – 0,614 m³;
- montaż stolarki drzwiowej – 1 szt. (skrzydło płytowe pełne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone);
- roboty okładzinowe i malarskie – 101,7 m²:
 - * przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi;
 - * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – 114,6 m²;
 - * wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych – 22,50 m²;
 - * jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żelowych – 2,60 m²;
 - * dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm – 30, 680 m.

2. Klatka schodowa:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 144,729 m²;
- zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²- 183,513 m²
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem – 144,729 m²;
- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żelowych – 1,70 m;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm – 8,40 m;
- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych – 17,391 m²;
- szpachlowanie ścian pod tynki mozaikowe i przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 38,784 m²;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 38,784 m²;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie 38,784 m²;

3. Szatnia WF męska:

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej – 16,819 m²;
- zerwanie cokolika cementowego – 15,560 m;
- uzupełnienie posadzki cementowej – 16,819 m²;
- wykonanie posadzki z płytek -18,595 m².

4. Szatnia WF damska:

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej – 14,070 m;
- uzupełnienie posadzki cementowej – 14,079 m²;
- wykonanie posadzki z płytek -19,403 m².

5. Łazienki męskie:

- demontaż i montaż baterii umywalkowej i zmywakowej – szt. 6;
- demontaż i montaż umywalki – kpl. 6;
- demontaż i montaż ustępu z miską fajansową – kpl. 8;
- demontaż i montaż elementów uzbrojenia rurociągu-wpust żeliwny podłogowy śr.50 mm – szt. 6;
- demontaż i montaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianach budynku – 23,96 m;
- demontaż i montaż pisuarów – 4 szt.

6. Łazienki damskie:

- demontaż i montaż baterii umywalkowej i zmywakowej – szt. 7;

- demontaż i montaż umywalki - kpl. 9;
- demontaż i montaż ustępu z miską fajansową - kpl. 12;
- demontaż i montaż elementów uzbrojenia rurociągu-wpust żeliwny podłogowy śr.50 mm – szt. 3;
- demontaż i montaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianach budynku – 18,940 m;

7. Korytarz II p:

- rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych – 66,880 m²;
- zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - 267,511 m²;
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 170,524 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłóży gipsowych – 170,524 m²;
- szpachlowanie ścian pod tynki mozaikowe i przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 101,405 m²;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 101 m²;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome – 101,405 m²;
- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych – 1,700 m;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm – 8,400 m.

8. Sala gimnastyczna:

- zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²- 477,395 m²;
- ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym – 161,281 m²;
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 273,694 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłóży gipsowych z gruntowaniem– 273,694 m²;
- dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z trzykrotnym szpachlowaniem – 203,701 m²;
- jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych – 10,500 m;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm – 135,800 m;
- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych – 43,500 m²;
- wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego – 58,990 m;

- (z. VIII) Posadzki drewniane układane na klej – lakierowanie posadzek – 161,281 m².

Materiały użyte do remontu powinny spełniać odpowiednie normy i posiadać odpowiednie atesty wymagane przepisami.

II. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat (36 miesięcy)

III. Wykonawca zobowiązany jest zrobić wizję lokalną.

IV. Wykonawca winien wykonać wskazane w opisie prace zgodnie ze sztuką budowlaną.

V. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul M. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok, tel. 85 741 61 75, e-mail: zsoms@poczta.fm

VI. Termin realizacji zamówienia: do 18.08.2017 roku

VII. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

VIII. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

IX. Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy (zał. nr 1)

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie (zał. nr 2)

X. Oferty należy składać w sekretariacie ZSOMS w Białymstoku do dnia 7.07. 2017 roku do godz. 15.00

*** Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Roboty remontowe. Nie otwierać przed 07.07.2017 o godz. 15.00”**

XI. Otwarcie ofert nastąpi w ZSOMS, gabinet Dyrektora w dniu 07.07.2017 roku o godz.15.00.

XII. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Dyrektor Ryszard Szpilewicz.

XIII. W ofercie należy podać wartość zamówienia brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.

XIV. W uzasadnionych przypadkach (szczególnie przy przekroczeniu budżetu zdania) Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

XV. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.